



PROJETO

PORTO DA ERICEIRA - REABILITAÇÃO DO MOLHE-CAIS

CATEGORIA

FISCALIZAÇÃO

CLIENTE

IPTM – INSTITUTO PORTUÁRIO E DOS TRANSPORTES MARÍTIMOS, I.P.

LOCALIZAÇÃO

ERICEIRA, PORTUGAL

ANO DE OBRA

2008 - 2010

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

A empreitada de Reabilitação/Reconstrução do Molhe do Porto da Ericeira teve por objetivo a reconstrução e o reforço do molhe, o qual foi significativamente destruído na década de 1980. Com estas obras, visava-se a melhoria das condições de segurança e operacionalidade, em especial: Redução da agitação na bacia portuária; Redução do assoreamento da zona protegida; Manutenção e desenvolvimento das atividades piscatórias e marítimo-turísticas. A empreitada envolveu: Reconstrução integral do troço final do molhe, numa extensão de cerca de 160 m, utilizando cubos “Antifer” de 40 t na cabeça e tetrápodos de 30 t no tronco, e construção de muro cortina; Reperfilamento e reforço do tronco do molhe, no troço compreendido entre o enraizamento e o cais, numa extensão de 270 m, com tetrápodos de 30 t e recarga com enrocamento de 12 a 15 t; Alteamento da cota de...

SERVIÇOS PRESTADOS

Planificação, Coordenação e Fiscalização da Empreitada.

PONTA DELGADA

RUA ARCANJO LAR 9 R/C
9500-162 PONTA DELGADA | PORTUGAL
(+351) 296 287 031
geral@msw-consultores.pt

LISBOA

RUA JOÃO SARAIVA Nº 32
1700-250 LISBOA
(+351) 219 108 930
geral@msw-consultores.pt